

OFFERT

Spolning och filmning av spillvattenledningar

Villaägarföreningen Dungen

**Projekt:**

Villaägarföreningen Dungen

Beställare:Villaägarföreningen Dungen
Jakobslundsvägen, Dalvägen
141 71 Segeltorp**Entreprenör:**Swoosh Öst AB
Stockholm

Tel: 08-677 00 80

Org nr: 556952-5164

Beställarens ombud:Niklas Berggren
073-996 59 19
niklas.berggren@bredband2.com**Entreprenörens ombud:**Hjalmar Sjölin
072-4008183
hjalmar.sjolin@swooshsverige.seGöran Lidgren
070-329 57 18Henrik Brundin
072-0506530
henrik.brundin@swooshsverige.se

Vi tackar för er förfrågan och efter besök hos er 2020-06-11 vi har nu nöjet att lämna nedanstående offert.

1 Företagsbeskrivning

Swoosh AB är ett miljötekniskt företag som erbjuder tjänster inom högtrycksspolning, rörinspektion och besiktning av rörsystem, slamsugning, relining av fastigheter och markförlagda spill- och dagvattensystem, torrsugning, hantering av miljöfarligt avfall och sanering.

Swoosh AB är auktoriserad utförare av de typgodkända relining metoderna Dakki-metoden samt infodring med flexibla foder enligt Saccipe connection system.

Swoosh AB utför relining av markförlagda ledningar i dimensionerna 160-1600mm med glasfiberarmerade foder för UV-ljushärdning BKP-Berolina liner.

Swoosh AB är medlemmar i branschföreningarna BRIF, STVF samt godkänd enligt den årliga trepartskontrollen BRIF 3Q.

2 Arbetets omfattning

2.1 Utförande

De aktuella avloppsledningarna spolas med hetvatten (ca70-90 grader) samt ett tryck som kan ställas från 50-400 bar och inget driftavbrott sker under arbetets gång. Efter utförd spolning av de gemensamma spillvattenledningarna filmar vi in ledningarna. Entreprenören ansvarar ej för skador som upptäcks i samband med högtrycksspolningen såsom t.ex. sprickor, trasiga ledningar, dåliga anslutningar, eventuella rötter, svackor, samt främmande föremål i avloppen (som t.ex. betong och spackel). Beställaren och Swoosh gör i samråd upp om eventuella möten för planering och avstämning på utförda arbeten. Om flytspackel eller annat främmande föremål i ledningar upptäcks, övergår arbetet i löpande tim tid efter samråd med beställaren. Utöver detta gäller särskilda villkor avseende VA –teknik (bifogas). Uppdraget kan avbrytas om det visar sig att ledningar löper genom lokaler eller näringsidkare och bedöms som risk för problem vid spolning.

1. Hushållen aviseras.
2. Arbetet startar med att utföra spolning hos de som beställt spolning av sitt eget hushåll.
3. Arbetet fortsätter sedan med spolning och filmning av de gemensamma samlingsledningarna, en huskropp åt gången.
4. Överlämning av filmer med tillhörande protokoll till beställare.
5. Arbetet slutfört.

2.2 Objektsbeskrivning

Omfattning Villaägarförening

Adresser:	Antal hushåll:
-Jakobslundsvägen 38-48	6
-Dalvägen 28-36	5
-Dalvägen 27-59	17

Totalt antal hushåll: 28

2.3 Entreprenörens åtagande

- Högtrycksspolning av liggande gemensam spillvattenledning i fastighet (3st) ut mot kommunal anslutningspunkt.
- Filmning av liggande gemensam spillvattenledning i fastighet (3st) ut mot kommunal anslutningspunkt.
- Vid beställning från boende: Högtrycksspolning av åtkomliga påstick från kök, handfat och golvbrunnssavlopp.
- Vid beställning från boende: Egenkontroll av samtliga spolade ledningar med kamera.
- Vid beställning från boende: Vid behov, rensning av vattenlås i kök, handfat och golvbrunnar.
- Nyckelhantering och aviseringar i samverkan med föreningen.
- Överlämning av filmer med tillhörande protokoll efter slutfört arbete.
- 3 års garanti enligt Swoosh särskilda villkor gällande VA-Teknik.
- Garantin gäller endast om Swoosh kontaktas som första utförare vid eventuella problem för dokumentation och åtgärd.
- Entreprenören ska noggrant städa upp efter utfört arbete, samt inrapportera eventuella felaktigheter som upptäcks i samband med rengöringen.

2.4 Beställarens åtagande

- Behjälplig med att öppna, samt tömma utrymmen som erfordras för arbetets utförande.
- Nyckelhantering och aviseringar i samverkan med entreprenören.
- I varje hushåll se till att alla vattenlås/avlopp är tillgängliga. Fritt runt omkring golvbrunnar samt plocka ur och ta bort ev. lådor i diskbänk- och handfatsskåp.

3 Utförandetid

Särskild tidplan för genomförande av entreprenaden upprättas i samråd mellan entreprenören och beställaren.

4 Ekonomi

Samtliga priser anges i SEK och exkl. moms.

Vid användande av underentreprenör samordnat av entreprenören debiteras faktisk kostnad med ett UE påslag om 15 %.

Totalt pris för arbete enligt offert: **29 600 kr**

Pris för spolning/kontroll
av stickledningar i varje hushåll: **2 500 kr (3125kr inkl. moms)**
(Rot-avdrag kan utnyttjas vilket innebär att priset blir ungefär som exkl. moms)

4.1 Extra arbeten utöver offerten

Eventuella extra arbeten som uppstår och kommer att debiteras utöver offerten kommer ej att påbörjas innan ett godkännande från föreningen.

Vid beställning av extra arbeten utöver offerten lämnas följande priser:

-Fastighetsspolbuss inkl. 1st tekniker	1250kr/tim
-Kombifordon inkl. 1st tekniker	1450kr/tim
-Citykombi fastighetsfilmning inkl. 2st tekniker	1950kr/tim
-Extra tekniker	475kr/tim
-Byte av vattenlås, tvättställ	300kr/st
-Byte av vattenlås, kök	500kr/st

5 Villkor

- Betalningsvillkor efter avslutat arbete faktura 30 dagar netto.
- Leveransbestämmelse, ABT 06
- Swoosh särskilda villkor gällande VA-Teknik (bifogas tillsammans med offert)
- Allmänna bestämmelser enligt Slam-95 (Bifogas tillsammans med offert)

Denna offert gäller 2020-09-10 till 2020-11-10

Offerten är upprättad i två (2) likalydande exemplar varav parterna erhållit varsitt.

SWOOSH ÖST AB

VILLAÄGARFÖRENINGEN DUNGEN

Ort och Datum

Ort och Datum

Namn

Namn

Läs mer om oss på: www.swooshsverige.se



Branschföreningen
Relining i Fastigheter

